

Stekerbaar installeren in beton

Deksel betondoos B80/40 Rood

· Met beschermdeksel.



Artikelnr.:	AT5305
EAN:	8712259599649
Lengte	300 mm
Breedte	70 mm
Hoogte	10 mm
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Bevestigingswijze	Steekdeksel
Kleur	Rood
Uitvoering	Bouwbeschermingsdeksel
Diepte	10 mm
Vorm	Rechthoekig
Verzegelbaar	Nee
Met schroeven	Nee
Voor dooslengte	300 mm
Voor doosbreedte	70 mm
Met kabeluitgang	Nee
Verzending	25

Creeër installatieruimte in (prefab)beton met onze vloer- en wanddozen. De installatiedelen voor wanden en vloeren worden prefab voorbereid en daarna tijdens het productieproces in de betonfabriek in het beton aangebracht. In de vloer- en wanddozen is voldoende ruimte om de overlengte van de prefab-bekabeling op te bergen. Zodra het casco is geplaatst, wordt de installatie in de vloer- en wanddelen stekerbaar gekoppeld. Ook zijn alle inbouw- en centraaldozen al voorbedraad, zodat het aansluiten van het schakelmateriaal zeer snel uitgevoerd kan worden. Niet-dragende binnenwanden worden gevoed vanuit bekabelde vloerdozen. De inbouwdozen in deze wanden zijn dan ook snel aan te sluiten. Nog meer tijdswinst wordt geboekt door het schakelmateriaal in deze wanden volledig stekerbaar aan te sluiten, door gebruik te maken van prefab gemonteerd schakelmateriaal in hollewanddozen. De vloerdozen worden ook gebruikt als tijdelijke opslag voor de bekabeling van de afgaande groepen vanuit de meterkast. Zodra de groepenkast is opgehangen, wordt deze eenvoudig stekerbaar aangesloten.